isyPOP

Immer eine gute Kombintaion

isy L90 Schachtsystem mit unoBIT Einsatzrohr aus Kunststoff

AGT Abgastechnik GmbH

*isy*POP - Eine sehr gute Kombination

Leichtbau Schachtsystem mit unobit Einsatzrohren aus Kunststoff



mit zusätzlichen Elementen ist das System beliebig erweiterbar



Schematische Darstellung zeigt eine mögliche Einbausituation. Zu sehen sind auch aufpreispflichtige, optionale Elemente

NEU: Jetzt im 3m Grundpaket

Das isyPOP System mit Abgasleitung für Brennwerttechnik

Inhalt Grundpaket: 3m isy L90 plus PP Abgasleitung

Das modulare isybit Schornstein & Schachtsystem wird immer als 3 m Grundpaket plus ergänzendes Zubehör geliefert.

Das erleichtert Ihnen die Bestellung und die Montage. Es entfällt das Zusammenstellen im Lager oder lästige Wartezeiten, weil wichtige Teile fehlen. Alle Systeme liefern wir gerne auch direkt zur Baustelle.

Das Grundpaket enthält die notwendigen Bauteile für eine Anlagenhöhe von ca. 3 m inkl. Fussteil, Reinigung, Rauchrohranschluss & Mündung. Für größere Anlagen bestellen Sie einfach die entsprechenden Erweiterungen (siehe rechts).

Folgende Bauteile sind im Grundpaket enthalten:

6 Stk.	Längenelement L50, Leerschacht 300x300
1 Stk.	Schachteinführung mit Auflager DN110
3 Stk.	Längenelement L100, DN110, kürzbar
1 Stk.	Mündungsset Kunststoff DN110
1 Stk.	Abdeckplatte Beton, 40x40 für Schacht 30x30
1 Stk.	Reinigungstür Edelstahl 14x20cm
1 Stk.	Brandschutzkleber isy-Fix FSH > -8° C 3Kg Gebinde

*isy*POP - Schornsteinsystem

Grundpaket & Zubehörpreise



isyPOP — Preise & Zubehör isy L90 Schacht & PP Abgasleitung	⌀ aussen mm Ø in cm	⌀ 250 6	⌀ 250 8	⌀ 300 11	⌀ 300 12	⌀ 300 16
3 Meter Grundpaket für eine Anlagenhöhe von ca. 3 m inkl. Fussteil, Feuerstätten-Anschluss, Mündung, Edelstahl-Tür & Kleber	yu xx-3	499,00	499,00	639,00	709,00	759,00

Erweiterung des Grundpakets	Art.-Nr.:	6	8	11	12	16
1.000 mm Länge [Schacht inkl. Innenrohr]	yu xx L 100	73,00	80,00	97,00	99,00	114,00
500 mm Länge [Schacht inkl. Innenrohr]	yu xx L 50	41,00	45,00	51,00	57,00	66,00
500 mm Prüfelement incl. 140x200 ES-Tür & Schacht	yu xx PU	118,20	123,20	149,20	185,20	190,20
Dacheindichtung über Dach SYSTEM isy FIX 250x 250	Y-DE	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00

Maße in mm / xxx in Art.Nr. für jeweiligen Durchmesser Innenrohr einsetzen

Bogen-Systeme, 2 Schacht Elemente & Längen	Art.-Nr.:	6	8	11	12	16
Bogen-System 30° *	yu xx B30	124,00	136,00	182,00	204,00	284,00
Bogen-System 45° *	yu xx B45	124,00	136,00	182,00	204,00	284,00

Schornsteinkopf	Art.-Nr.:	6	8	11	12	16
Dachhochführung Edelstahl	DE xx DH	130,00	148,00	273,00	a.A.	a.A.
Dachhochführung anthrazit/schwarz	D xx DHS	130,00	148,00	273,00	a.A.	a.A.

Maße in mm / xxx in Art.Nr. für jeweiligen Durchmesser Innenrohr einsetzen

Zubehör	Art.-Nr.:	6	8	11	12	16
Sparrenhalter	Y-SH	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bewehrungsset 4 m	Y yy BS4M	390,00	390,00	417,00	453,00	533,00
Bewehrungsset 6 m	Y yy BS6M	540,00	540,00	580,00	605,00	685,00
Brandschutzkleber isy-Fix FSH > 5° C 2Kg Gebinde	Y-BSK2	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Brandschutzkleber isy-Fix FSH > -8° C 3Kg Gebinde	Y-BSK3	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50

*Dehnungsausgleich bei Bogen für Innenrohr beachten

AGT
Abgastechnik GmbH